

Nazwa projektu:

Budowa boiska do siatkówki plażowej przy ZSP nr 9 wraz z trybunami oraz niezbędnym zapleczem technicznym

Wnioskodawca:

Józef Kłosek

Lokalizacja projektu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Żorach
Ul. Rybnicka 226 Żory 44-240

Opis projektu (pisownia oryginalna):

Celem projektu jest budowa nowego boiska do siatkówki plażowej na terenie ZSP nr 9 w Żorach-Rowniu.

Proponowany projekt zakłada:

- budowę boiska do siatkówki plażowej
- budowę piłkochwyków
- budowę małych trybun na około 60 widzów
- budowę chodnika w celu połączenia się z już istniejącą infrastrukturą
- oświetlenie terenu wraz z monitoringiem

Szacunkowy koszt projektu:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie boiska wraz z drenażem, montaż piłkochwyków, dostawa i montaż sprzętu do siatkówki, dostawa i montaż trybun – 279 825 zł
 2. Budowa chodnika i montaż oświetlenia wraz z monitoringiem – 13 300 zł
- Łączny koszt: **293 125 zł**

Załączniki:

- mapa z lokalizacją inwestycji,
- poglądowa wizualizacja,
- wycena inwestycji,
- lista poparcia.



HLS system Sp. z o.o.
44-240 Żory Al. Jana Pawła II 85
NIP: 651-171-73-11 REGON: 360614536
KRS0000539956
tel. / fax: +48 32 435-00-72
biuro@hls-system.pl
ING Bank Śląski
PL 23 1050 1344 1000 0092 0866 2966

Strona 1 z 2

Nasz znak: **OF/2025/015**

Żory, dnia 2025-06-26

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Żorach
44-240 Żory
ul. Rybnicka 226

Dotyczy: *Oferta na wykonanie boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni bezpiecznej z piasku na terenie szkoły ZSP-9 w Żorach*

Zakres oferty:

- dokumentacja projektowa – techniczna
- organizacja terenu prowadzenia prac – wyгородzenie
- obsługa geodezyjna
- korytowanie na gl. 30cm wraz z wywozem gruntu na pow. 200 m2
- wykonanie drenaży fi100 dł. 85m wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku oraz rozłożenie geowłókniny
- wykonanie nawierzchni z piasku płukanego 0-2 mm na pow. 200 m2
- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem tulei – 2 szt.
- dostawa i montaż sprzętu do gry w siatkówkę – 1 kpl.
- montaż piłkochwyłów wysokości 5m z siatki polipropylenowej – dł. 20m
- dostawa i montaż małej architektury – ławka + kosz na śmieci – 5 kpl.
- dostawa i montaż mini trybuny
- humusowanie wraz w wysiewem trawy terenów przyległych
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach

Cena ofertowa: 227 500,00 zł netto
 52 325,00 zł VAT
 279 825,00 zł brutto



HLS system Sp. z o.o.
44-240 Żory Al. Jana Pawła II 85
NIP: 651-171-73-11 REGON: 360614536
KRS0000539956
tel. / fax: +48 32 435-00-72
biuro@hls-system.pl
ING Bank Śląski
PL 23 1050 1344 1000 0092 0866 2966

Strona 2 z 2

1. **Termin realizacji:** do uzgodnienia
2. **Warunki płatności:** do uzgodnienia
3. **Ważność oferty:** 30 dni

Uwaga! Cena ofertowa obejmuje zakres robót określony ofercie. W przypadku konieczności zwiększenia zakresu prac będą one podlegały osobnej wycenie oraz dodatkowemu wynagrodzeniu oraz zleceniu przez Zamawiającego.

Uwaga! Przy złożeniu pisemnego zamówienia proszę powołać się na nr powyższej oferty!
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej oferty będą traktowane jako nowa oferta.

Łukasz Mendecki
Tel.: 606 159 276
E-mail: lukasz.mendecki@hls-system.pl



Popisana izgradnja projekta
boja pri ZSE nr 120202

